

C. WYKONANIE BOISK

RUDA4.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
|--|---------------------|---|----------|---------|---------|
| Boisko do koszykówki - infrastruktura | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0101-05 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm 24.0*13.0 | m2 m2 | 312.000 | |
| | | | | RAZEM | 312.000 |
| 2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 24.0*13.0 | m2 m2 | 312.000 | |
| | | | | RAZEM | 312.000 |
| 3 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim 24.0*13.0*0.08 | m3 m3 | 24.960 | |
| | | | | RAZEM | 24.960 |
| 4 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 24.0*13.0 | m2 m2 | 312.000 | |
| | | | | RAZEM | 312.000 |
| Boisko do siatkówki | | | | | |
| 5 | KNR 2-31 0101-05 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm 18.0*9.0 | m2 m2 | 162.000 | |
| | | | | RAZEM | 162.000 |
| 6 | KNR 2-31 0101-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok. o 10 do 30 cm 18.0*9.0 | m2 m2 | 162.000 | |
| | | | | RAZEM | 162.000 |
| 7 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 18.0*9.0 | m2 m2 | 162.000 | |
| | | | | RAZEM | 162.000 |
| 8 | KNR 2-31 0104-02 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. o 20 do 30 cm 18.0*9.0 | m2 m2 | 162.000 | |
| | | | | RAZEM | 162.000 |

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy we wsi
Ruda - budowa boiska do koszykówki i siatkówki
ADRES INWESTYCJI : Ruda dz. nr 256 i 259
INWESTOR : Gmina Skrwilno
ADRES INWESTORA : Skrwilno ul. Rypińska 7
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Cezary Gencel

Wartość kosztorysowa robót :

Słownie: :

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia