

1. PROJEKTOWANE ZWODY POZIOME WYKONAĆ Z DRUTU FeZn 8mm - NAPRĘŻANEGO, PROWADZONEGO NA WSPORNIKACH IZOLACYJNYCH.
   WSPORNIKI IZOLACYJNE MONTOWAĆ CO 1m. POSZCZEGÓLNE ZWODY POZIOME ORAZ STALOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W SPOSÓB TRWAŁY ZA POMOCĄ ZŁĄCZY KRZYŻOWYCH DRUTEM FeZn 8mm.
2. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z DRUTU FeZn 8mm PROWADZIĆ W RURKACH PCV POD TYNKIEM / ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAĆ PRZEWODY IZOLOWANE.
3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI FeZn 30x4mm ZA POMOCĄ UCHWYTÓW KRZYŻOWYCH W PUSZKACH POH.
4. PRZEWODY UZIEMIAJĄCE DO PUNKTU POŁĄCZENIA Z UZIOMEM ZABEZPIECZYĆ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH.
5. UZIOM OTOKOWY PROWADZIĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,5m ORAZ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1m OD BUDYNKU.
   POD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI I WJAZDAMI BEDNARKĘ UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH Ø50.
6. ALTERNATYWNIE ZAMIAST UZIOMU OTOKOWEGO WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY.
7. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU, WYSTAJĄCE PONAD DACH (KOMINY, WYWIETRZAKI) NALEŻY CHRONIĆ IGLICAMI ODGROMOWYMI PRZYŁĄCZONYMI DO UKŁADU ZWODÓW POZIOMYCH DRUTEM FeZn 8mm.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU (RYNNY ITD.) PRZYŁĄCZYĆ DO UKŁADU ZWODÓW POZIOMYCH DRUTEM FeZn 8mm.

LEGENDA:

- bednarka ze stali ocynkowanej FeZn 30x4mm
- drut ze stali ocynkowanej 8mm
- ZK-1 — zacisk probierczy w puszce POH na wys. 0,3-1,8m
- połączenie trwale metaliczne
- uziom R<10 Ohm

Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.inpro
Tomasz Krawęć, 14-202 Iława ul. Smolki 17
tel: 0 697 897 254, 089 648 10 70; e-mail: biuro@tkinpro.pl

Tytuł: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		
Nazwa inwestycji: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie		Data: 09.2016r.
Inwestor: Okalewo 133A, obręb Okłaewo, dz. nr 1101/19, 1101/6, 1101/22, gmina Skrwilno, powiat rypiński		Skala: 1:50
Adres inwestycji: Gmina Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno		Nr rys: E-05
Projektant: inż. Tomasz Krawęć	Nr uprawnień: WAM/0065/PWOE/06	Podpis:
Asystent projektanta: inż. Radosław Krawęć	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Rafał Liedtke	Nr uprawnień: WAM/0174/PWOE/14	Podpis:

AutoCAD 2007 LT No. 345-69399736