

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - ostrożne wyjęcie okien i drzwi krotność= 1,00	m2	32,02
1. 1,20*2,30*4+1,20*2,30+2,00*2,30+1,50*2,60+3,35*1,45*2			32,02	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				32,02
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	4,00
1. 1,30*5+2,10+0,60			9,20	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				9,20
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	70,21
1. 16,16+54,05			70,21	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				70,21
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010428-02-050	Rozebranie podłóg białych na półwypust krotność= 1,00	m2	70,21
1. 14*5,00+8*3,02			94,16	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				94,16
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010609-01-050	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm krotność= 1,00	m2	70,21

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010609-02-050	Rozebranie podsypek izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem, za każdy następny 1 cm krotność= 5,00	m2	70,21
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	10,53
1. 70,21*0,15			10,53	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				10,53
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 5,00	m3	10,53

## 2. Stolarka okienna i drzwiowa

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021001-08-050	Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	15,64
1. 1,20*2,30*4+2,00*2,30			15,64	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				15,64
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021001-07-050	Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone /B.I. nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	1,80
1. 1,20*1,50			1,80	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				1,80
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-04-050	Drzwi zewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2 wykonane indywidualnie krotność= 1,00	m2	3,90
1. 1,50*2,60			3,90	
2.			-----	
3. Przeniesienie +				3,90
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegiel o powierzchni otworu do 2,0 m2 krotność= 1,00	szl	2,00

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1,60 m <sup>2</sup> , fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	3,73
1. 0,91*2,05*2			3,73	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			3,73	
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-02-020	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 w ścianach z cegiel krotność= 1,00	szk	7,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-02-020	Obsadzenie podokienników z blachy miedzianej w ścianach z cegiel krotność= 1,00	szk	7,00

### 3. Roboty ogólnie - budowlane

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010712-0201-050	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III, zaprawa wapienno-gipsowa/wap.suchogasz/na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym, otrzcinowanym, pow. otynków.do 2m <sup>2</sup> krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	30,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	178,70
1. 3,55*2*(9,68+5,60)+70,21			178,70	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			178,70	
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-02-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	108,50
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-07-050	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm. krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	108,50
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-06-050	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki belek i pasów stropowych na podłożu betonowym. krotność= 1,00	m <sup>2</sup>	70,20

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-08-050	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm. krotność= 1,00	m2	70,20
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-02-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01. krotność= 1,00	m2	3,31
1. (0,40+0,50)*3,68			3,31	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			3,31	
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi krotność= 1,00	m2	178,70
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-050-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonowymi krotność= 1,00	m2	178,70

#### 4. Posadzki

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	4,91
1. 70,21*0,07			4,91	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			4,91	
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0606-01-05 0	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe, z folii polietylenowej szerokiej krotność= 1,00	m2	70,21
29	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050501-0790-06 0	Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego krotność= 1,00	m3	1,40
1. (5,60*16+3,02*9)*0,10*0,12			1,40	
2.			-----	
3. Przeniesienie +			1,40	
30	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19070114-1110-05 0	Izolacja wykonana na sucho, pozioma z płyt z wełny mineralnej krotność= 1,00	m2	70,21
31	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010910-02-050	Podłogi z desek struganych o grubości 32 mm - modrzew krotność= 1,00	m2	70,21

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010912-08-050	Lakierowanie Posadzki i parkietu krotność= 1,00	m2	70,21

### 5. Instalacje elektryczne

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405-0101-020	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych krotność= 1,00	szt	5,00
34	wg nakładów rzeczowych KSNR 50405-0301-020	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych krotność= 1,00	szt	25,00
35	wg nakładów rzeczowych KSNR 50501-02-090	Montaż opraw świetlówkowych do 3x40 W krotność= 1,00	kpl	5,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031116-04-040	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu ceglany lub betonowym krotność= 1,00	m	120,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031120-02-020	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach, uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup> krotność= 1,00	szt	25,00