

Przedmiar robót

KWATERA GROBOWA RODZINY CHEŁMICKICH - PRACE RENOWACYJNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				1. PRACE RENOWACYJNE		
1	TZKNBK IV 21-563/01			Demontaż ogrodzenia żeliwnego	m2	10
2	TZKNBK IV 21-563/01			Demontaż ogrodzenia stalowego	m2	6
3	KNR 4-01 0212/03			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - fundamentu	m3	9,2
4	KNR 4-04 0201/05			Rozebranie murów z kamienia (powyżej terenu) o grubości ponad 30 do 40cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,48
5	KNR 4-01 0102/01			Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II	m3	16
6	KNR 2-02 0202/01			Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu	m3	16
7	TZKNBK IV 1-8/01			Mur z kamienia polnego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	6,4
8	KNR 2-02s 0218/01			Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.	m3	0,84
9	KNR 2-01 0125/03			Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm	m2	105,5
10	KNR 2-01 0610/02			Podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki z przygotowaniem kruszywa	m3	5,2
11	KNR 2-01 0611/01			Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 100mm	m	16
12	KNNR 11 0706/01 analogia			Wypustka drenażu z stali nierdzewnej	szt	2
13	KNR 2-31 0104/01			Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	105,5
14	KNR 2-02 0253/01			Analogia . Podbicie fundamentów	m3	1,8
15	KNR 2-02 0210/01			Wieniec spinający wokół postumentu	m3	1,02
16	KNR 2-02 0216/02			Płyty żelbetowe , płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m2	12,16
17	KNR 2-02 0205/01			Płyty fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu	m3	1,02
18	KNR 4-01 0302/02			Wykonanie cokołu murowanego z cegły pełnej 1i1/2cegły na 1i1/2cegły - pod krzyż	m	1,4
19	TZKNBK VIIIcz1 1-1/01			Tynk zewnętrzny kategorii III o powierzchni do 1m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2,24
20	KNR 4-01 0212/01			Rozbiórka płyt betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	1,22
21	KNR 4-01 0212/02			Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - stopień działowy	m3	2,16
22	KNR 4-01 0203/05			Wykonanie żelbetowego stopnia działowego	m3	2,16
23	TZKNBK VII I-2/23			Izolacja pionowa powłokowa - pierwsza warstwa	m2	36,01
24	KNNR 6 0204/05			Nawierzchnie z tłuczni kamionnego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm	m2	105,05
25	KNR 4-01 0108/11			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	39,86
26	KNR 4-01 0108/12			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km -krotność 10	m3	39,86

Przedmiar robót

KWATERA GROBOWA RODZINY CHEŁMICKICH - PRACE RENOWACYJNE

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNNR-W 3 0705/04 analogia			Konserwacja i montaż żeliwnego ogrodzenia wraz z uzupełnieniem brakujących elementów	kpl	1
28	TZKNBK XVIcz2 8/2			Montaż bloków granitu, o przekroju elementu do 0,06m ² w ogrodzeniu kamiennym	m	56
29	TZKNBK XVIcz2 10/1			Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6cm i szerokości do 50cm-granit	m	4,2
30	TZKNBK XVIcz2 22/4			Montaż płyt prostokątnych o długości obwodu do 20m/m ² - granit czarny	m ²	17,02