



więźba dachowa-drewno C27
-krokwie o przekroju: 7/14
-płatie o przekroju: 14/18
-słupy o przekroju: 14/14
-miecze: 12/12

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIĘZBY
NALEŻY ZAIMPREGOWAĆ PRZED MONTAŻEM
ŚRODKIEM NP - HOLZPROF

UWAGI:
1)POWYSZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIE ZAWIERA
PROBNYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH - DOKŁADNE ZESTAWIENIE NALEŻY
SPORZĄDZIĆ PO KONSULTACJI Z KIEROWNIKIEM BUDOWY ORAZ
WYKONAWCĄ



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI
14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41
<http://www.ineko.pl>, e-mail: biuro@ineko.pl

OBIEKT: TARGOWISKO
ADRES: nr.dz. 245/20, Skrwilno, gm. Skrwilno
TEMAT: ALTANA TARGOWA – RZUT KONSTRUKCJI DACHU

NR RYSUNKU

3

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA
inż. Jerzy Kujawski	Adrian Kujawski	Adrian Kujawski		1:50
nr. upr. 79/92/OL ; 220/82/OL	--	--	--	DATA
				Lipiec 2012r.
mgr. inż. arch. Marek Woszczyński				
upr. nr. BK.IIF.7342/55/94				