

KOSZTORYS OFERTOWY

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 120403C Okalewo-Okalewo/ gr.gm.Świedziebna/Kotownica/
Okalewo/dr.woj.563 od km 0+000 do km 3+306**

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
DROGA GMINNA						
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	3,306		
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
2,1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT.I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA NASYP NA ODLEGŁOŚĆ do 10 KM	m3	1 694,22		
2,2		ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE NA PRZERZUT WYKONYWANE RĘCZNIE W GRUNTACH I-V KAT. (BEZ TRANSPORTU)	m3	207,00		
2,3		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA NASYP NA ODLEGŁOŚĆ DO 1 KM	m3	29,00		
3	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	-	-	-	-
3,1		WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU UZYSKANEGO Z WYKOPIU	m3	236,00		
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4	D.03.01.01	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI	-	-	-	-
4,1		UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI RURY O ŚREDNICY 60 CM WRAZ Z ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	mb	31,00		
4,2		UŁOŻENIE PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ WRAZ ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI I STUDZIENKĄ ŚCIEKOWĄ NAD PRZEPUSTEM WG RYS. NR 6 o dł. 17.50 mb	kpl	1,00		
D.04.00.00 PODBUDOWY						
5	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA	-	-	-	-
5,1		PROFILOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	23 790,70		
5,2		PROFILOWANIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA POD CHODNIK	m2	162,50		
6	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-	-	-
6,1		WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ POSPÓLKĄ	m3	315,10		

6,2		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU POD CHODNIK GR 10CM	m3	16,25		
7	D.04.04.01	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
7,1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31,5 mm, WARSTWA GRUB. WARSTWY DO 15 CM	m2	521,20		
7,2		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O UZIARNIENIU 0-31,5 mm, WARSTWA GRUB. WARSTWY DO 10 CM	m2	508,50		
8	D.04.05.01	PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM	-	-	-	-
8,1		PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z PEŁNYM DOZIARNIENIEM KRUSZYWA O GRUB. 20 CM O Rm=1,5MPa	m2	16 488,30		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
9	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
9,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/12.8 WARSTWA WIAŻĄCA GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	17 195,70		
9,2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/8 WARSTWA WIAŻĄCA GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	462,30		
10	D.05.03.09	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM 5-8 mm	-	-	-	-
10,1		WYKONANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA GRYSEM BAZALTOWYM FRAKCJI 5-8 mm	m2	16 733,40		
11	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-	-
11,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3CM	m2	162,50		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12	D.02.02.01	ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH	-	-	-	-
12,1		WYKONANIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH WRAZ Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10KM	mb	80,00		
13	D.05.01.03	WYKONANIE POBOCZY	-	-	-	-
13,1		WYKONANIE POBOCZY Z POSPÓŁKI	m2	6 612,00		
14	D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI	-	-	-	-
14,1		UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 30 CM POD ZJAZDAMI ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	mb	97,50		
14,2		UŁOŻENIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH O ŚREDNICY 40 CM POD ZJAZDAMI ZE ŚCIANKAMI CZOŁOWYMI	mb	12,50		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA				
15	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	-	-

15,1		OZNAKOWANIE POZIOME P-10	m2	10,00		
16	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-	-	-
16,1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	14,00		
16,2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	16,00		
17	D.07.06.02	URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH	-	-	-	-
17,1		MONTAŻ BARIERY ŁAŃCUCHOWEJ U-12b O ROZSTAWIE SŁUPKÓW CO 1,9 M	mb	22,80		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
18	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-	-
18,1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5 CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	135,40		
19	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-	-
19,1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30CM	mb	139,50		
20	D.08.05.00	WYKONANIE ŚCIEKÓW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW DROGOWYCH	-	-	-	-
20,1		WYKONANIE ŚCIEKÓW PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH PREFABRYKOWANYCH TYP "KORYTKOWY" NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ 1:4 GR.5CM	mb	8,40		
Razem netto						
22 % VAT						
Razem brutto						

.....