

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OKALEWIE - WYPOSAŻENIE
SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 825/2, obręb nr 0009 - Okalewo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie
INWESTOR : Gmina Skrwilno
ADRES INWESTORA : ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
BRANŻA : Architektoniczna
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2017 r.

SPORZĄDZIŁ:

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ					
1 WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ					
1.1	Kalkulacja własna	Koszykówka centralna - kosze podstropowe składane elektrycznie wyposażone w aparat do regulacji wysokości obręczy w zakresie 3,05-2,60m, tablice plexi, osłony dolnych krawędzi tablicy, obręcz uchylna	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.2	Kalkulacja własna	Piłka ręczna - bramki do piłki ręcznej aluminiowe mocowane do podłogi na talerzykach, siatki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	Kalkulacja własna	Siatkówka - 4 szt słupków aluminiowych z osłonami, 6 szt kotew, 6 szt pierścieni i dekli, 2 szt siatki, stanowisko sędziowskie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	Kalkulacja własna	Słupki do tenisa aluminiowe z osłonami, 2 szt kotew, 2 szt pierścieni i dekli, siatka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5	Kalkulacja własna	Piłkochwył część rozsuwana - ściany szczytowe	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.6	Kalkulacja własna	Kotara przesuwana - rozdzielająca	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	Kalkulacja własna	Osiatkowanie okien, lamp, głośników na ścianach bocznych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.8	Kalkulacja własna	Tablica do ekspozycji wyników sportowych - gier zespołowych oraz czasu gry lub czasu rzeczywistego w małych salach sportowych (szkolnych): wielkość tablicy 1000x1300x100 mm, wielkość znaków 125 mm, sygnał dźwiękowy, wdoczność tablicy 40 metrów, zasilanie 230V/50Hz, sterowanie pilotem bezprzewodowym (na baterie) o zasięgu do 40 metrów, wyświetlacz: czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany 0-90 minut, wynik gry 0-199, stan setów/przewinień 0-9, numer części meczu 0-9	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.9	Kalkulacja własna	Zestaw nagłośnienia sali gimnastycznej: 4 kolumny głośnikowe o mocy 150W z uchwytem z metalowymi osłonami kolumn w kolorze czarnym, wzmacniacz mocy 2x400W, mikser 6 kanałów (4 mikrofonowe, 2 line stereo), szafka transportowa zamykana na kółkach	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.10	Kalkulacja własna	Monitoring sali gimnastycznej: 3 kamery zewnętrzne, 5 kamer wewnętrznych z okablowaniem, osprzętem i podłączeniem do istniejącego monitoringu szkoły	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00