



GMINA SKRWILNO

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14.

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 24 października 2016 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RI.271.15.2016.AS

Nazwa zadania: **"Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie"**.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

I. Pytania Wykonawcy

1. *W przedmiarze branży sanitarnej (załącznik nr 17 do SIWZ) w poz. 46 występują zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami termostatycznymi w ilości 60 szt. , natomiast brakuje w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu zaworów powrotnych (przyłączeniowych) do grzejników – 60szt. Czy należy te zawory grzejnikowe powrotne ująć w wycenie jeśli tak to w jakiej pozycji przedmiarowej należy ująć brakujące zawory , proszę podać ilość , pozycję katalogową KNR ?*

Odpowiedź na pytanie 1.

Należy doliczyć zawory grzejnikowe powrotne w ilości 60 szt. w pozycji przedmiarowej takiej jak montaż zaworów termostatycznych.

2. *W przedmiarze branży sanitarnej (załącznik nr 17 do SIWZ) w poz. od 51 do 58 jest w sumie 944 m rury miedzianej, natomiast w poz. 67 do 71 jest w sumie 272 m otuliny z polietylenu do rur miedzianych. Czy izolacja rur miedzianych ma być na całej długości rur czy może tylko na pewnych odcinkach, jeśli na całej długości rur to w takim przypadku w przedmiarze przyjęto za małą ilość izolacji w poz. 67 do 71 ? Jakiej ilości izolacji rur miedzianych instalacji c.o. należy przyjąć w wycenie w poz. 67 do 71, czy należy zmienić ilości otulin w tych pozycjach według podanych ilości rur w poz. 51 do 58 ?*

Odpowiedź na pytanie 2.

Ilości izolacji są poprawne, gdyż instalacja c.o. izolowana jest częściowo, a nie w całości.

3. *W opisie z projekcie wykonawczym branży sanitarnej (załącznik nr 15 do SIWZ) wyszczególniono ,że należy w pomieszczeniu kotłowni zamontować układ odpowietrzania zładu – 1szt. Brak w przedmiarze powyższego elementu . Czy należy ująć w przedmiarze branży sanitarnej układ odpowietrzania zładu w kotłowni jeśli tak to w jakiej pozycji przedmiarowej, w jakim katalogu KNR należy wycenić powyższy element ?*

Odpowiedź na pytanie 3.

Odpowietrzanie zładu odbywa się poprzez układ zaworów odpowietrzających, automatycznych, które uwzględniono w ilości 20 szt. w przedmiarze.

4. *W opisie z projekcie wykonawczym branży sanitarnej (załącznik nr 15 do SIWZ) w spisie treści jest wyszczególniony rysunek nr 15 – Instalacja solarna -schemat. Natomiast w załączonych do*

dokumentacji SIWZ rysunkach jako rys. nr 15 załączono omyłkowo drugi raz rysunek tj. Schemat kotłowni (czyli rys.16 wg.spisu treści – instalacja przykotłowa - schemat). Schemat kotłowni został więc dwa razy załączony do dokumentacji SIWZ , brakuje natomiast rysunku nr 15 dot. schematu instalacji solarnej. Proszę więc o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o brakujący rysunek nr 15 .

Odpowiedź na pytanie 4.

Załącza się poprawny rysunek nr 15.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

WÓJT
mgr inż. Dariusz Kolczyński

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy strona internetowa Zamawiającego