



## G M I N A   S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14.

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 892145388

e-mail: [gmina@skrwilno.pl](mailto:gmina@skrwilno.pl)

[www.bip.skrwilno.pl](http://www.bip.skrwilno.pl)

Skrwilno, dnia 23 lutego 2016 roku

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RI.271.2.2016.AS

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy - Kotowy od km 0+000 do km 1+990”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### I. Pytania Wykonawcy

1. *Proszę o wskazanie kategorii ruchu – wg dokumentacji technicznej jest to KR1-2 natomiast SST na warstwę wiążącą podaje kategorię ruchu KR 3.*

**Odpowiedź:** Kategoria ruchu KR1.

2. *Według SST D – 05.03.05b warstwę wiążącą AC 11 W należy wykonać z asfaltu 30/50, prosimy o sprostowanie zapisu i dopuszczenie asfaltu 50/70.*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 50/70.

#### II. Pytania Wykonawcy

1. *Prosimy o podanie czyją własność stanowią będą materiały z rozbiórki i wycinki oraz ewentualnie adres ich odwozu.*

**Odpowiedź:** Materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki będą stanowią własność Zamawiającego:

- materiały betonowe, itp. - dowóz materiałów pochodzących z rozbiórki na miejsce ich składowania, Skrwilno ul. Targowa – plac gminnego targowiska – odległość do 10 km.

- krzewy, karpina itp. zamawiający wskaże działkę w obszarze inwestycji – odległość dowozu do 1 km  
- nadmiar urobku ziemi – dowóz do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Skrwilno – odległość do 10 km.

2. *Prosimy o podanie długości okresu gwarancji na oznakowanie poziome.*

**Odpowiedź:** Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, a nie na jego poszczególne elementy robót, a zatem udzielony okres gwarancji przez Wykonawcę dotyczy również oznakowania poziomego. ( zapis w umowie § 8 pkt 3).

3. *Prosimy o określenie czy materiały sztukowe pochodzące z rozbiórek należy przed odwiezieniem spaletować.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga spaletowania sztukowych materiałów z rozbiórki.

4. *Prosimy o określenie do kogo będzie należeć materiał z frezowania i ewentualny adres jego odwozu.*

**Odpowiedź:** Materiał pochodzący z frezowania należeć będzie do Zamawiającego. Dowóz na miejsce składowania – Skrwilno ul. Targowa – plac gminnego targowiska – odległość do 10 km.

5. *Prosimy o określenie czy warstwy kruszywa łamanego mogą być wykonane z zastosowaniem kruszywa wapiennego.*

**Odpowiedź:** Nie mogą być wykonane z kruszywa wapiennego.

6. *Zwracamy się z prośbą o określenie czy Wykonawca może swobodnie modyfikować kosztorysy przez zmianę, dodawanie i odejmowanie pozycji.*

**Odpowiedź:** Wykonawca może modyfikować kosztorysy przez zmianę, dodawanie, odejmowanie pozycji wyłącznie w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, SST i pkt. III.2 Siwz. Ocena rozmiaru i kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

7. *Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał załączania kosztorysu ofertowego do oferty czy jedynie podania w formularzu oferty kwoty ryczałtowej.*

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał załączenia kosztorysu ofertowego ze względu na rozliczenie dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację.

8. *W przypadku konieczności załączenia kosztorysu ofertowego do oferty lub przed podpisaniem umowy prosimy o określenie czy Wykonawca może swobodnie modyfikować kosztorys ofertowy poprzez zmianę ilości, opisu oraz dodawanie i odejmowanie pozycji.*

**Odpowiedź:** Wykonawca może modyfikować kosztorysy przez zmianę, dodawanie, odejmowanie pozycji wyłącznie w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, SST i pkt. III.2 Siwz. Ocena rozmiaru i kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

9. *W przypadku nie wyrażenia zgody na modyfikację kosztorysów zgodnie z pytaniem 8 a jednoczesną koniecznością załączenia kosztorysu ofertowego do oferty lub przed podpisaniem umowy wnosimy o zmianę charakteru wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe powykonawcze. W takim przypadku Wykonawca nie będzie miał możliwości otrzymania wynagrodzenia z roboty zgodne z dokumentacją które musiał wykonać a ich ilości były inne niż w kosztorysach pomocniczych przekazanych przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraził zgodę na modyfikację – odp. zawarta w punkcie 6 i 8.

10. *Obliczenia kwot do oferty zgodnie z zamieszczonym kosztorysem ofertowym i zawartą w nim tabelą elementów scalonych są niejednoznaczne. Prosimy o określenie sposobu obliczania podatku vat i kwoty brutto do tabeli elementów scalonych i do podsumowania kwot dla każdego asortymentu robót w kosztorysie ofertowym. W obecnym formacie tabeli elementów scalonych i kosztorysu ofertowego ze względu na zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy podatkiem VAT i kwotą brutto wyliczonymi dla pojedynczych kwot dla asortymentów robót a całkowitym podatkiem vat i kwotą brutto liczoną od całkowitej kwoty netto składanej do formularza oferty. W chwili obecnej suma wartości brutto poszczególnych asortymentów robót nie będzie równa wartości brutto z podatkiem vat wyliczonym od całkowitej wartości netto zadania.*

**Odpowiedź:** Zamawiający oceniając poprawność obliczenia podatku VAT i kwoty brutto będzie brał pod uwagę wyłącznie całkowitą wartość netto zadania.

11. *Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych. W chwili obecnej Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować ilości robót ziemnych i rzetelnie ich wycenić.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych.

12. W przypadku nie zamieszczenia przekrojów z pyt. Nr 17 wnosimy o zmianę charakteru wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe powykonawcze.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia charakteru wynagrodzenia.

13. W dokumentacji jako warstwę ścieralną zjazdów bitumicznych przyjęto AC11S natomiast w przedmiarze przyjęto AC8S, prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na zjazdach bitumicznych.

**Odpowiedź:** Na zjazdach bitumicznych należy zastosować rodzaj mieszanki AC11S50/70

14. Dotyczy poz. 15 i 16 z kosztorysu. W opisie technicznym dla odcinka od km 1+880 do km 1+990 w opisie konstrukcji występują: dolna warstwa podbudowy gr. 15cm z kamienia łam. natur. 0/32mm i górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kamienia łam. natur. 0/63mm, natomiast w rysunkach konstrukcyjnych warstwy te są opisane następująco: dolna warstwa podbudowy gr. 15cm z kamienia łam. natur. 0/63mm i górna warstwa podbudowy gr. 8cm z kamienia łam. natur. 0/32mm. Prosimy o określenie jaką konstrukcję powinna mieć jezdnia na odcinku od km 1+880 do km 1+990.

**Odpowiedź:** Jezdnia na odcinku od km 1+880 do km 1+990 powinna mieć konstrukcję :  
dolna warstwa podbudowy gr. 15 cm z kamienia łamanego naturalnego 0/63 mm  
górna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kamienia łamanego naturalnego 0/32 mm

15. Dotyczy poz. 71 z przedmiaru. W dokumentacji jest mowa o ustawieniu poręczy ochronnych z rur stalowych z przeciągami w km 0+866 w ilości 2 x 6m co daje 12m, natomiast w przedmiarze występuje ilość 24m. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

**Odpowiedź:** Ilość poręczy ochronnych - 24 m.

16. SST odnosi się do D.04.04.00, prosimy o zamieszczenie SST D.04.04.00.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje SST D.04.04.00.

17. Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do w/w zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego.

18. W SST dla mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W KR 1-2 wskazany jest do stosowania asfalt 35/50. Informujemy że dla tego typu mieszanek (KR 1-2) zastosowanie twardego asfaltu 35/50 jest dużym błędem, ponieważ nastąpi szybka degradacja takiej nawierzchni w wyniku naprężeń nisko temperaturowych (spękania). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dla tej mieszanki asfaltu 50/70, który powszechnie jest stosowany dla tego typu mieszanek mineralno asfaltowych, ponadto jest to jedyny asfalt wskazany przez WT-2 2010 w tablicy 10 dla AC W KR 1-2 na które także powołuje się przedmiotowa SST.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 50/70.

19. Prosimy o dopuszczenie zamiany kruszywa 0/63 na kruszywo 0/31,5(32).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zamiany kruszywa 0/63 na kruszywo 0/31,5(32).

### **III. Pytania Wykonawcy**

1. Proszę o określenie wymaganego okresu rękojmi za wady.

**Odpowiedź:** Wymagany okres rękojmi za wady – 5 lat.

#### **IV. Pytania Wykonawcy**

1. *Zgodnie z punktem VI.A.8) SIWZ Wykonawca wraz z „Ofertą” składa „kosztorys ofertowy podpisany przez wykonawcę”. Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o konieczności dołączenia kosztorysów ofertowych do oferty na etapie przetargu. Wg Wykonawcy na etapie przetargu przy rozliczeniu ryczałtowym najważniejsza jest cena oferty (wartość podana w formularzu „Oferta”), za jaką Wykonawca jest w stanie wykonać cały zakres robót objęty zamówieniem. Kosztorys ofertowy powinien zostać złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przyjętym kryterium oceny ofert, po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej, a przed zawarciem umowy w niniejszym postępowaniu.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia zapisu, wymaga załączenia kosztorysu ofertowego.

2. *Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zmian w kosztorysie ofertowym w ilościach i w opisie robót oraz możliwość dopisywania lub usuwania pozycji.*

**Odpowiedź:** Wykonawca może modyfikować kosztorysy przez zmianę, dodawanie, odejmowanie pozycji wyłącznie w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, SST i pkt. III.2 SIWZ. Ocena rozmiaru i kosztów robót należy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

3. *Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej, najlepiej EXEL.*

**Odpowiedź:** Zamawiający zamieścił kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej WORD w ogłoszeniu o zamówieniu.

4. *Z uwagi na fakt, iż przedmiar ma charakter pomocniczy, a umowa będzie umową ryczałtową prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego planu sytuacyjnego umożliwiającego Wykonawcy wyliczenie wszystkich obmiarów (m.in. powierzchni, długości) robót niezbędnych do wykonania w ramach zadania.*

**Odpowiedź:** W projekcie budowlanym został zawarty plan zagospodarowania terenu, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu.

5. *Prosimy o informację czyją własnością staje się materiał pozostały po wykonaniu karczowania pni Zamawiającego czy Wykonawcy? Prosimy o podanie konkretnego miejsca (adres) odwozu materiału, który jest własnością Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** Materiał pozostały po wykonaniu karczowania pni staje się własnością Zamawiającego. Zamawiający wskaże działkę w obszarze inwestycji – odległość dowozu do 1 km.

6. *Prosimy o informację czyją własnością staje się materiał pozostały po wykonaniu rozbiórek elementów dróg Zamawiającego czy Wykonawcy? Prosimy o podanie konkretnego miejsca (adres) odwozu materiału, który jest własnością Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** Materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły własność Zamawiającego:

- materiały betonowe, itp. - dowóz materiałów pochodzących z rozbiórki na miejsce ich składowania, Skrwilno ul. Targowa – plac gminnego targowiska – odległość do 10 km.

- nadmiar urobku ziemi – dowóz do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Skrwilno – odległość do 10 km

- materiał pochodzący z frezowania - dowóz na miejsce składowania, Skrwilno ul. Targowa – plac gminnego targowiska – odległość do 10 km.

7. *Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekroi poprzecznych dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej.*

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada przekroje konstrukcyjne elementów drogi, które zostały zawarte w projekcie budowlanym i zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych.

8. *Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego przekroi konstrukcyjnych elementów drogi m.in. jezdni, chodników, zjazdów dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej.*

**Odpowiedź:** Przekroje konstrukcyjne elementów drogi, które zostały zawarte w projekcie budowlanym zostały zamieszczone na stronie internetowej w ogłoszeniu o zamówieniu.

9. *Dot. wycinek. Zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawca ma wykonać karczowanie pni. Prosimy o potwierdzenie, iż drzewa zostały wcześniej wycięte i Wykonawca ma dokonać tylko karczowania pni.*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę, zostanie wykonana przez Zamawiającego wycinka drzew.

10. *Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółów konstrukcyjnych ustawienia m.in. krawężników, obrzeży z podaniem wymiarów ław, podsypek.*

**Odpowiedź:** Szczegóły konstrukcyjne ustawienia krawężników i obrzeży zawarte w projekcie budowlanym zostały zamieszczone na stronie internetowej w ogłoszeniu o zamówieniu.

11. *Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków dotyczących wykonania przepustów.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada rysunków dotyczących wykonania przepustów, są to przepusty o typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

12. *Prosimy o podanie docelowej szerokości przebudowywanej drogi.*

**Odpowiedź:** Docelowa szerokość przebudowywanej drogi jest niejednakowa, wszystkie parametry elementów drogi zostały zawarte w załączonym projekcie budowlanym.

13. *Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki istniejących poboczy obustronnych o szer. 1,7-2,0 m o nawierzchni bitumicznej gr. 3-5 cm ułożonej na nawierzchni brukowcowej. Jeżeli tak to prosimy o podanie powierzchni nawierzchni poboczy do rozbiórki.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje wykonania rozbiórki istniejących poboczy o szer. 1,7-2,0m o nawierzchni bitumicznej, ponieważ takie pobocza nie występują. Na całym odcinku drogi występują pobocza gruntowe. Opis stanu istniejącego zawarty w opisie technicznym „o nawierzchni bitumicznej gr. 3-5 cm ułożonej na nawierzchni brukowcowej” odnosi się do nawierzchni drogi, a nie do poboczy.

14. *Prosimy o dokonanie korekty wymiarów ustawienia opornika betonowego 12x30 – nie występują oporniki o takich wymiarach. Prosimy o wpisanie ustawienie opornika betonowego 12x25 cm.*

**Odpowiedź:** Należy przyjąć ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm.

15. *Zgodnie z opisem należy wykonać chodniki z kostki betonowej i masy bitumicznej. Prosimy o wskazanie powierzchni na jakiej należy wykonać chodniki bitumiczne i podanie pełnej konstrukcji.*

**Odpowiedź:** Nie występują chodniki o nawierzchni bitumicznej, wyłącznie z kostki betonowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

**WÓJT**  
*mgr inż. Dariusz Kolczyński*

---

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy strona internetowa zamawiającego